

MS3 Flash Utility V1.1.1 升级指引(For BA2110)

一、注意事项

- 1. 部分邮件服务器会在传送电子邮件过程中，可能会对.bin 或.dat 文件造成损坏。建议发送电子邮件前，使用 WinZIP 或 WinRAR 将.bin 或.dat 文件进行压缩。
- 2. 文件夹或下载文件的版本号发生变更，相应的操作不改变。

二、配置说明

硬件	计算机一台	Windows 2k/XP/Me 操作系统，5M 硬盘空间，空闲 USB 接口
	BA2110 一个	
软件	<MS3 Flash Utility V1.1.1 EN>文件夹	固件升级软件
	.bin 或.dat 文件	BA2110 的更新软件

三、升级固件




图 1 BA2110 结构图



图 2 升级软件用户界面

- 1. 按住 BA2110 上的重启/软件升级键（见图 1），将 BA2110 接入主机 USB 接口，此时绿色 LED 将会亮起，表示 BA2110 已进入升级状态。
- 2. 双击 Windows 桌面的 **MS3 Flash Utility V1.1.1 EN.exe** 的图标，进入升级软件界面。如下图 2 所示。
- 3. 点击“Browse”，选择升级软件（.bin 或.dat 格式）。
- 4. 点击“Upgrade”，进行软件升级。
- 5. 升级成功后，用户界面的最下面的信息条会提示“Update Success.”，同时 BA2110 将会重新启动。如不成功，请留意有关的错误提示信息。